






## Раздел №1. Оборудование и материалы.

Наименование	Описание продукции	Цена руб	Кол-во	Сумма,руб
 NVR2008-P	Видеорегистратор на 4 IP камеры, с 4 POE портами; Входящий поток на запись: до 80Мбит/с; Кодеки H.265/H.264; Запись : разрешение до 8Мп; HDD: 1 SATA3 до 6ТБ; 4 POE порта; декодирование: 4кн x 1080P/1кн x 8Мп; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Мб; USB: 2 порта 2.0; Audio вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Easy4IP, ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC 48В	11 192 Р	1	11 192,00р.
 IPC-1020EP	Купольная антивандальная 1Мп; 1/4" 1Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6/2.8мм; сжатие:H.264+/H.264; Разрешение до 720P (1~25к/с); чувствительность: 0.5лк/F2.5 (цвет), 0лк@F2.5 (ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; питание: DC12В/POE; IP67, IK10; Рабочая температура: -40 +60 С.	2 952 Р	8	23 616,00р.
 Жесткий диск 1Тб, SATA	Жесткий диск. 1000Gb, интерфейс SATA III для ведения видеоархива, круглосуточно	5 027 Р	1	5 027,00р.
 Коробка распаячная	Коробка распаячная 70x70x40	70 Р	8	560,00р.
 Монтажный комплект	Кабели, разъемы, монтажные материалы	8 000 Р	1	8 000,00р.
			ИТОГО Материалы:	48 395 Р

## Раздел №2. Работы.

Наименование	Описание продукции	Цена руб	Кол-во	Сумма,руб
Монтажные, пуско- наладочные работы	Прокладка кабельных трасс, монтаж камер, пусконаладка оборудования, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ уборка мест проведения работ.	33 600 Р	1	33 600 Р
Транспортные расходы	Расходы транспортировки персонала и оборудования, на место выполнения работ.	500 Р	1	500 Р
			ИТОГО работа:	34 100 Р
			<b>Под ключ:</b>	<b>82 495 Р</b>

Куратор КП \_\_\_\_\_