







Раздел №1. Оборудование и материалы.

Наименование	Описание продукции	Цена руб	Кол-во	Сумма,руб
XVR8000 	Видеорегиcтpатор HDCVI 8-х канальный мультиформатный 720P; Поддержка передачи звука через коаксиальный кабель; Поддержка форматов HDCVI, AHD, TVI, IP, CVBS; Разрешение и скорость записи: 1080N/720P -25к/с на канал; Поддержка IP камер: 8 каналов до 2Мп; HDD: 1 SATA3 до 8ТБ; Выводы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Мб; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; Поддержка: iOS, Android	5 432 Р	1	5 432,00р.
HDW1010RP 	Уличная купольная HD-CVI видеокамера. 720P, передача изображения реального времени на большие расстояния. Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR, Встроенный объектив f-2,8мм, умная ИК подсветка до 20м, IP67. Питание DC12V±2% (Max 2,5W). Размеры 85мм×69мм. Температура работы -30°C~+60°C	1 272 Р	8	10 176,00р.
Жесткий диск 1Тб, SATA 	Жесткий диск. 1000Gb, интерфейс SATA III для ведения видеоархива, круглосуточно	5 027 Р	1	5 027,00р.
Блок питания AT-12/30 	Блок питания стабилизированный, 12 В, ток 3А	820 Р	1	820,00р.
Коробка распаячная 	Коробка распаячная 70x70x40	70 Р	4	280,00р.
Монтажный комплект 	Кабель, разъемы, монтажные материалы	8 800 Р	1	8 800,00р.
			ИТОГО материалы:	30 535 Р

Раздел №2. Работы.

Наименование	Описание продукции	Цена руб	Кол-во	Сумма,руб
Монтажные, пусконаладочные работы	Прокладка кабельных трасс, монтаж камер, пусконаладка оборудования, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ уборка мест проведения работ.	33 600 Р	1	33 600 Р
Транспортные расходы	Расходы транспортировки персонала и оборудования, на место выполнения работ.	500 Р	1	500 Р
			ИТОГО работа:	34 100 Р
			Под ключ:	64 635 Р